



OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu

OTVORITEV REKONSTRUKCIJE JAVNE POTI NA PADEŠKEM VRHU

Že v letu 2017 smo pristopili k projektu rekonstrukcije javne poti na Padeškem vrhu, odseka Mavhar – Hrovat, kjer so krajanji ob omenjeni trasi začeli z zbiranjem sredstev kot sofinancerki vložek krajanov. Nato smo v letu 2018 naročili projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo omenjene ceste v dolžini 658m in na podlagi katastrskega načrta izvedli parcelacijo konec leta 2018. Vsi lastniki zemljišč so brezplačno zemljišče prenesli v javno dobro. Glede na projektantsko vrednost smo se skupaj s svetom KS Gorenje odločili, da se rekonstrukcija izvede v dveh fazah in sicer 1. faza v letu 2020 v dolžini 318 m in 2. faza v letu 2022 v dolžini 340m.

Obstoječa cesta je bila v makadamski izvedbi, široka 3,0 m do 4,0 m. Karakteristični profil po rekonstrukciji ceste – širina, pa je sledeč:

- bankina 0,75 m, vozišče 3,00 m– 3,50 m, asfaltna mulda 0,60 m in berma 0,50 m, skupaj: 4,85 m – 5,35 m.

Nekaj statističnih podatkov;

	1. faza	2. faza	skupaj
dolžina ceste (m)	338	338	676
širina ceste (m)	3 + mulda 0,6	3 + mulda 0,6	3 + mulda 0,6
površina asfalta 5+3 (m ²)	1357	1.446	2.803
izkopi (m ³)	392	309	701
nasipni material (m ³)	1.238	866	2.104
drenaža (m)	338	317	655
propusti (kos)	7	2	9

Izbrani ponudnik Remont d.o.o., Žalec, kot najugodnejši ponudnik za izvedbo 1. faze javnega naročila je z deli pričel v septembru 2020 in jih končal novembra 2020. Vrednost pogodbenih del je znašala 90.595,80 € vključno z DDV-jem. Končna obračunska vrednost del pa je 80.784,69€. Krajanji Padeškega vrha so opravili pripravljala dela (odstranitev zarasti in drevja s panji vred), ter delno širitev cestišča. Dodatno pa smo podaljšali rekonstrukcijo ceste za 20 m na južnem delu te ceste. Strokovni (gradbeni) nadzor je izvajal Silvo Plesnik s.p..

Izbrani ponudnik GMI, d. o. o., Slov. Konjice, kot najugodnejši ponudnik za izvedbo 2. faze javnega naročila je z deli pričel konec meseca maja 2022 in jih končal v juliju 2022. Vrednost pogodbenih del je znašala 95.185,99 € vključno z DDV-jem. Končna obračunska vrednost del pa je 94.080,98 €. Strokovni (gradbeni) nadzor je izvajal Rok Presečnik.



Končna vrednost celotne investicije (pogodbena dela, projektna dokumentacija, koordinator varnosti pri delu, nadzor,..) pa je v višini 187.137,27€. Vire za financiranje so zagotovili krajan Padeškega vrha v višini 14.000€, proračun KS Gorenje 20.000€ in ostali del 153.137,27€ občinski proračun Občine Zreče.

Pripravil, Štefan Posilovič
Zreče; 23.9.2022/10:13

